



W niniejszym opracowaniu wykorzystano rozwiązania zastosowane przez producenta typowych kontenerów jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o podobnych, lecz nie gorszych parametrach i właściwościach

GÓRNY POZIOM STÓP FUNDAMENTOWYCH I KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO PO OBWODZIE UKŁADU KONTENERÓW WYKONAĆ 5 CM PONAD POZIOM PRZYLEGAJĄCEGO TERENU UTWARDZONEGO KOSTKĄ BRUKOWĄ.

projektował: mgr inż. arch. Barbara Fudali upr. nr 650/82				Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów - Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125 47-400 Racibórz	
sprawdził: mgr inż. arch. Lucyna Kikowska upr. nr 92/02				Temat: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu - ETAP III B Przebudowa budynku administracyjnego, budowa kontenerowego zespołu sanitarno - socjalnego	
Skala 1:100	Data 12.2017	Branża A	Faza PBW	KONTENER SANITARNY RZUT FUNDAMENTÓW	
Wykonawca: Biuro Projektów <b>proform</b> s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5				Nr projektu: 1341 B.1/09/2017	Nr rys: AK-01