

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość	Wymiary (cm) SxGxH	Media
1.1. KOMUNIKACJA – 9,90 m ²				
1.2. SCHOWEK PORZĄDKOWY – 0,86 m ²				
- szafa wnękowa zamykana drzwiami przesuwными 2-częściowymi o wym 120x250 cm, wykonana indywidualnie, na zamówienie				
1	Półki głębokości 35 cm	6	35x120	
2	Wieszak ścienny na sprzęt porządkowy, mocowany na wysokości 180 cm	2	30	
1.3. SZATNIA „BRUDNA” – 12,95 m ²				
1	szafki ubraniowe na odzież roboczą, metalowe, z otworami wentylacyjnymi, 1- działowe, szer. przedziału 40 cm na stelażu z ławeczką	11	40x55x231	
2	szafki ubraniowe na odzież roboczą, metalowe, z otworami wentylacyjnymi, 1- działowe, szer. przedziału 40 cm	3	40x55x210	
3	krzesła ze sklejki z oparciem na stelażu stalowym	3		
	lustro ścienne	1		
1.4. UMYWALNIA – 12,60 m ²				
1	umywalka fajansowa z baterią z zaworem kulowym, lustro, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych,	3 kpl	45x55	woda c + z, kanalizacja
2	kabina natryskowa z brodzikiem, z baterią natryskową z wylewką stałą, z zaworem kulowym, zasłonka + drążek prysznicowy,	3 kpl	80x80	woda c + z, kanalizacja
3	pisuar ceramiczny wiszący ze spłuczką	1	32x33x56	woda zimna kanalizacja
4	zawór ze złączką do węża	1		woda zimna
5	wpust podłogowy	1		kanalizacja
1.5. KABINA W.C. – 1,31 m ²				
1	miska ustępowa z dolnoprłukiem	1		woda zimna kanalizacja
1.6. SZATNIA „CZYSTA” – 12,95 m ²				
1	szafki ubraniowe na odzież własną, metalowe, z otworami wentylacyjnymi, 1- działowe, szer. przedziału 40 cm na stelażu z ławeczką	11	40x55x231	
2	szafki ubraniowe na odzież własną, metalowe, z otworami wentylacyjnymi, 1- działowe, szer. przedziału 40 cm	3	40x55x210	
3	krzesła ze sklejki z oparciem na stelażu stalowym	3		
4	szafka ubraniowa na odzież własną i roboczą sprzątaczk, metalowa, z otworami wentylacyjnymi, 2- działowa, szer. przedziału 30 cm	1	60x55x210	
	lustro ścienne	1		
1.7. JADALNIA – 13,02 m ²				
1	stół	2	140x70x75	
2	krzesła ze sklejki na stelażu metalowym	10		
3	szafka kuchenna stojąca	1	40x60x85	wyk. indyw.
4	zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej wbudowany w blat na szafce kuchennej	1	80x60x85	woda c +z kanalizacja
5	szafka kuchenna wiszące	1	40x35x80	wyk. indyw.
6	szafka kuchenna wiszące	1	60x35x80	wyk. indyw.
7	umywalka fajansowa z baterią z zaworem kulowym, lustro, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych, , pojemnik z pokrywą uchylną na odpadki	1 kpl	45x55	woda c + z, kanalizacja
1.8. STÓŻÓWKA – 6,02 m ²				
1	szafa ubraniowa dwudziałowa na odzież wierzchnią i roboczą stróża	1	60x60x210	
2	krzesło obrotowe regulowane	1		
3	biurko na kontenerach z zestawem komputerowym – wyk. indywidualnie	1 kpl	160+90x60x75	230 V teletechniczna
1.9. KABINA W.C.– 1,31 m ²				
1	miska ustępowa z dolnoprłukiem	1		woda zimna kanalizacja
2	umywalka fajansowa z baterią z zaworem kulowym, lustro, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych, , pojemnik z pokrywą uchylną na odpadki	1 kpl	35x50	woda c + z, kanalizacja
1.10. POM. TECHNICZNE – 5,23 m ²				
wyposażenie pomieszczenia w urządzenia techniczne – wg opracowań branżowych				

projektował: mgr inż. arch. Barbara Fudali upr. nr 650/82		Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów - Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125 47-400 Racibórz	
---	--	--	--

	Temat: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Radobroju - Etap III B Przebudowa budoynki administracyjnego budowa kontenerowego zespołu sanitarno - socjalnego
--	---

Temat: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Administracyjnego, Przebudowa budynku administracyjnego, budowa kontenerowego zespołu sanitarno - socjalnego KONTENER SANITARNY ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA	
--	--

Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	Nr projektu: 1341 B.1/09/2017	Nr rys: AK-10
--	--------------------------------------	----------------------