

Racibórz 20.05.2020r.

ZZO-02/2020/ZAM2

Uczestnicy postępowania

Dot: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu – etap IIIB – przebudowa budynku administracyjnego”

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zmianami) udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1

W pozycji 2.15 Zamawiający zamieścił opis: "Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40 cm - płyty gr. 12mm". Proszę o informację w kwestii zastosowanych płyt do zabudowy sufitów podwieszanych, których wartość stanowi znaczącą różnicę w wycenie. Czy zgodnie z opisem należy zastosować płyty krzemianowo-wapniowe, wielkoformatowe, samonośne czy też płyty gipsowo-kartonowe odpowiednio: ognioodporne/wodoodporne? Proszę potwierdzić również grubość płyt: 12mm czy 10 mm?

Odpowiedź

Na całej powierzchni stropu nad parterem o konstrukcji drewnianej należy wykonać sufit podwieszony w systemie zapewniającym odporność ogniową stropu REI30 . Taki warunek jest spełniony np. dzięki zastosowaniu płyt krzemianowo-wapniowych gr 10 mm na konstrukcji z rusztu stalowego o rozstawie profili co 40 cm

Pytanie nr 2

W której pozycji przedmiaru został ujęty montaż schodów składanych w suficie?. Opis w specyfikacji zawiera ww informację: "W suficie zamontować schody składane o wym 70x112 cm systemowe zapewniające wejście do przestrzeni strychowej."

Odpowiedź

W wycenie należy uwzględnić montaż i dostawę schodów składanych j.w.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający przewiduje wykonanie balustrady na zewnątrz budynku?

Odpowiedź

W projekcie nie przewiduje się balustrady przy podeście i schodach zewnętrznych do budynku. Przy niwelacji terenu należy zapewnić warunek, że różnica poziomów między terenem a schodami i podestem nie będzie większa niż 50 cm. Po wykonaniu schodów zewnętrznych i podestów należy wykonać niwelację terenu w sposób zapewniający różnice poziomów mniejszą niż 50 cm tzn. jak podano w projekcie: teren przy budynku oraz wzdłuż dojścia do budynku powinien być na poziomie ok 0,33 cm poniżej nawierzchni utwardzonej dojścia.

Podpisał:
Władysław Konopka
Prezes Zarządu ZZO